


PROJEKTO PAVADINIMAS	KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
OBJEKTAS	GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01) GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (02) TARPINIS BOKŠTAS (03) DŽIOVYKLA (04) OPERATORINĖ (05) VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBĖS STOGINĖ (06)
OBJEKTO ADRESAS	ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV.
STATYBOS RŪŠIS	NAUJA STATYBA
STATINIO KATEGORIJA	GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 ir 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04) – II gr. nesudėtingas OPERATORINĖ (05) – I gr. nesudėtingas VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBĖS STOGINĖ (06) – neypatingas
.PROJEKTAVIMO STADIJA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)
PROJEKTO NR.	2385
PROJEKTO RENGĖJAS	UAB „DARNI ARCHITEKTŪRA“ 
PROJEKTO VADOVAS	VILMA ADOMAITIENĖ (Kvalifikacijos atestato Nr. 27828) 
STATYTOJAS	PRIVATUS ASMUO

PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS



Eil.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų	Lapas
TEKSTINĖS DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS				
1	-	Titulinis lapas	1	1
2	2385-XX-PP.DŽ	Dokumentų žiniaraštis	1	2
3	2385-XX-PP.BSR	Bendrieji statinių rodikliai	2	3-4
4	2385-XX-PP.AR	Aiškinamasis raštas	8	5-12
GRAFINĖS DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS				
6	2385-XX-PP. B-01	Situacijos planas	1	13
7	2385-XX-PP. B-02	Sklypo planas. M 1:500		14
7	2385-XX-PP. B-03	Statinių planas. M 1:150	1	15
8	2385-XX-PP. B-04	Stoginės pjūvis 1-1, stogo planas. M 1:150	1	16
9	2385-XX-PP. B-05	Statinių fasadai tarp ašių A-L. M 1:150	1	17
10	2385-XX-PP. B-06	Statinių fasadai tarp ašių 1-7. M 1:150	1	18
11	2385-XX-PP. B-07	Statinių fasadai tarp ašių L-A. M 1:150	1	19
12	2385-XX-PP. B-08	Statinių fasadai tarp ašių 7-1. M 1:150	1	20
13	2385-XX-PP. B-09	Statinių aksonometrinis planas	1	21
14	2385-XX-PP. B-10	Statinių vizualizacija	1	22

Viso byloje: 22 lapai

0	2023	Visuomenės informavimui;		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. pat. dok. Nr.		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G.53, RADVILIŠKIS TEL.: 860532654		Projekto pavadinimas: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ PASVALIO R. SAV., VAŠKŲ SEN., IČIŪNŲ K., IČIŪNŲ G. 15A, STATYBOS PROJEKTAS
	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01, 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBĖS STOGINĖ (06)
27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		Dokumentų žiniaraštis
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		
				Laida
				0
LT	Statytojas		Dokumento žymuo	Lapų
	PRIVATUS ASMUO		2385-XX-PP.DŽ	Lapas
				1
				1

BENDRIEJI SKLYPO IR STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Esamas kiekis	Projektuojamas kiekis
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	15000	esamas
1.2. sklypo užstatymo plotas	m ²	1032	1376
1.3. sklypo užstatymo tankis	%	6,88	9,17
1.4. sklypo užstatymo intensyvumas	%	6,34	8,15
II. INŽINERINIAI STATINIAI			
2.1. Grūdų saugojimo bokštas (01)			
2.1.1. Statinio paskirties rodikliai (planuojamos ūkinės veiklos, rodikliai)			Kiti inžineriniai statiniai
2.1.2. Statinio užimamas plotas	m ²	60,70	
2.1.3. Statinio tūris*	m ³	708	
2.1.4. Aukštų skaičius	vnt.	1	
2.1.5. Statinio aukštis*	m	14,95	
2.2. Grūdų saugojimo bokštas (02)			
2.2.1 Statinio paskirties rodikliai (planuojamos ūkinės veiklos, rodikliai)			Kiti inžineriniai statiniai
2.2.2. Statinio užimamas plotas	m ²	60,70	
2.2.3. Statinio tūris*	m ³	708	
2.2.4. Aukštų skaičius	vnt.	1	
2.2.5. Statinio aukštis*	m	14,95	
2.3. Tarpinis bokštas (03)			
2.3.1 Statinio paskirties rodikliai (planuojamos ūkinės veiklos, rodikliai)			Kiti inžineriniai statiniai
2.3.2. Statinio užimamas plotas	m ²	38,20	
2.3.3. Statinio tūris*	m ³	364	

0	2023	Visuomenės informavimui;			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. pat. dok. Nr.	 UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G.53, RADVILIŠKIS TEL.: 860532654		Projekto pavadinimas: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ PASVALIO R. SAV., VAŠKŲ SEN., IČIŪNŲ K., IČIŪNŲ G. 15A, STATYBOS PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas	
27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01, 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBĖS STOGINĖ (06)	
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		Dokumento pavadinimas:	Laida
				BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	0
LT	Statytojas		Dokumento žymuo		Lapų
	PRIVATUS ASMŪO		2385-XX-PP.BSR		Lapas
				2	1

Pavadinimas	Mato vienetas	Esamas kiekis	Projektuojamas kiekis
2.3.4. Aukštų skaičius	vnt.		1
2.3.5. Statinio aukštis*	m		12,60
2.4. Džiovykla (04)			
2.4.1 Statinio paskirties rodikliai (planuojamos ūkinės veiklos, rodikliai)			Kiti inžineriniai statiniai
2.4.2. Statinio užimamas plotas	m ²		16,0
2.4.3. Statinio tūris*	m ³		171
2.4.4. Aukštų skaičius	vnt.		1
2.4.5. Statinio aukštis*	m		10,70
2.5. Operatorinė (05)			
2.5.1 Statinio paskirties rodikliai (planuojamos ūkinės veiklos, rodikliai)			Kiti inžineriniai statiniai
2.5.2. Statinio užimamas plotas	m ²		14,60
2.5.3. Statinio tūris*	m ³		38
2.5.4. Aukštų skaičius	vnt.		1
2.5.5. Statinio aukštis*	m		2,60
2.6. Valomosios ir grūdų priėmimo duobės stoginė (06)			
2.6.1. Statinio paskirties rodikliai (planuojamos ūkinės veiklos, rodikliai)			Kiti inžineriniai statiniai
2.6.2. Statinio užimamas plotas	m ²		154,00
2.6.3. Statinio tūris*	m ³		2000
2.6.4. Aukštų skaičius	vnt.		1
2.6.5. Statinio aukštis*	m		13,05
III. INŽINERINIAI TINKLAI			
3.1 Elektros tinklai 0,4 kW	m		130,00

*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Dokumento žymuo 2385-XX-PP-BSR	Lapų	Lapas
	2	2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (AR)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Statytojas: Ūkininkas Rimas Breimeris.



1.2. Projektuotojas: UAB „Darni architektūra“, į. K. 304842582, Maironio g. 53, Radviliškis. Direktorius Matas Adomaitis. Projekto vadovė Vilma Adomaitienė, atestato Nr. 27828, tel. Nr. +37060606710, el. p.: vilma.adom@gmail.com

1.3. Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Ičiūnų k., Ičiūnų g. 15A., statybos projektas. Projekto Nr. 2381.

1.4. Statybos adresas: Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Ičiūnų k., Ičiūnų g. 15A, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6780/0007:169 Vaškų k.v. Sklypo plotas: 1.5000 ha (pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą Nr. 67/25116).

1.5. Bendrieji duomenys apie statinių paskirtį, kategoriją, statybų darbų rūšis.

Statinio žymėjimas projekte	Statinio pavadinimas, kategorija, pastato paskirtis	Statybų darbų rūšis
01	GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS nesudėtingasis (II gr.) ¹ , kiti inžineriniai statiniai ⁵	Nauja statyba
02	GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS nesudėtingasis (II gr.) ¹ , kiti inžineriniai statiniai ⁵	Nauja statyba
03	TARPINIS BOKŠTAS nesudėtingasis (II gr.) ¹ , kiti inžineriniai statiniai ⁵	Nauja statyba
04	DŽIOVYKLA nesudėtingasis (II gr.) ² , kiti inžineriniai statiniai ⁵	Nauja statyba
05	OPERATORINĖ nesudėtingasis (I gr.) ³ , kiti inžineriniai statiniai ⁵	Nauja statyba

0	2023	Visuomenės informavimui;		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. pat. dok. Nr.	 UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G.53, RADVILIŠKIS TEL.: 860532654		Projekto pavadinimas: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ PASVALIO R. SAV., VAŠKŲ SEN., IČIŪNŲ K., IČIŪNŲ G. 15A, STATYBOS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas
27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01, 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBĖS STOGINĖ (06)
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		Dokumento pavadinimas:
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS
LT	Statytojas		Dokumento žymuo	Lapų
	PRIVATUS ASMŪO		2385-XX-PP.AR	Lapas
				8
				1

06	VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBĖS STOGINĖ Neypatingasis ⁴ , kiti inžineriniai statiniai ⁵	Nauja statyba
----	---	---------------

¹ Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lent., 3.6.p. kiti inžineriniai statiniai - plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai, kurių aukštis $> 9 \text{ m}$, $\leq 15 \text{ m}$, plotas $> 80 \text{ m}^2$, $\leq 200 \text{ m}^2$ priskiriami nesudėtingos kategorijos (II gr.) statiniams.

² Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lent., 3.8 p. kiti inžineriniai statiniai - stacionarios grūdų džiovyklos, kurių aukštis $\leq 15 \text{ m}$; plotas $\leq 40 \text{ m}^2$, priskiriami nesudėtingos kategorijos (II gr.) statiniams.

³ Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 2 lent., 5 p., statiniai, kurių didžiausias aukštis - 5 m , didžiausias plotas – 50 m^2 , priskiriami nesudėtingos kategorijos (I gr.) statiniams.

⁴ Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ statinio charakteristikos neatitinka ypatingiems statiniams keliamų reikalavimų ir statinio matmenų įvertinimo koeficientas yra didesnis nei nesudėtingų statinių, todėl statinio kategorija – neypatingasis.

⁵ Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 12 p., kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

1.6. Projekto rengimo etapas: rengiami projektiniai pasiūlymai (PP). Projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

II. PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, SĄRAŠAS

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis teisės aktais, LR įstatymais, statybos techniniais reglamentais, Respublikos statybos normomis ir taisyklėmis ir kitais dokumentais reglamentuojančiais statinių projektavimą ir statybą.

2.1. LR įstatymai:

- LR Statybos įstatymas.
- LR Architektūros įstatymas.
- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
- LR Žemės įstatymas.
- LR Atliekų tvarkymo įstatymas.

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2385-XX-PP.AR	8	2	0

2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
- STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
- STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
- STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

2.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:

- STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
- STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
- STR 2.01.01(3): 1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
- STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
- STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
- STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
- STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
- STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.

2.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:

- LST 1516-2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ LR VRM PAGD 2010.12.7

III. NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA RUOŠIANT PROJEKTĄ

Projekto brėžinių atlikimui naudota licenzijuota braižymo programa „Autodesk Autocad 2014“ ir „Archicad 24“, tekstiniams dokumentams parengti naudota programa „Microsoft Office 2010“.

IV. SKLYPO PLANAS

4.1. Trumpa statybos sklypo apžvalga. Žemės sklypas išsidėstęs statmenai Ičiūnų gatvės. Šiaurinę, pietinę sklypo dalis riboja kiti suformuoti žemės sklypai. Rytinę, vakarinę puses – kelias. Žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklypo plotas: 1.5000 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Rimui Breimeriui ir Romui Breimeriui. Sklypas, pagal žemės sklypo naudojimosi tvarkos schemą, padalintas į dvi dalis. Viena sklypo dalis, kurioje projektuojami statiniai, valdoma statytojo – Rimo Breimerio, kita sklypo dalis – Romo Breimerio. Statybos darbai vykdomi Rimui Breimeriui priklausančioje žemės sklypo dalyje.

Sklype esantys pastatai ir statiniai:

1. Pastatas – garažas (1J1g), paskirtis – kita (ūkio);
2. Pastatas – angaras (2J1g), paskirtis – kita (ūkio);

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2385-XX-PP.AR	8	3	0

Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 96 kv. m

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 9398 kv. m

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 114 kv. m


Aplinkinis užstatymas, gretimybės:

Planuojamos statybos sklypas yra išsidėstęs žemės ūkio teritorijoje. Sklypo gretimybės yra žemės ūkio paskirties sklypai ir gyvenamosios paskirties sklypai su pastatais.

Žemės sklypo išdėstymo schema:



Ištrauka iš Pasvalio r. savivaldybės bendrojo plano:



Žemės sklypas patenka į vidutinio ir mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąsias zonas (G3) ir į žemės ūkio teritorijų zonas (su prioritetu vidutinio dydžio ūkiams).

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2385-XX-PP.AR	8	4	0

4.2. Sklypo plano sprendiniai

Įvažiavimas į sklypą – esamas, iš rytinės pusės, nuo Ičiūnų gatvės. Statiniai išdėstomi pietinėje sklypo dalyje, greta esamo pastato (sandėlio). Remiantis STR 1.05.01:2017, 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m. Didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą – kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šie atstumai mažinami tik gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

Planuojama, kad iki statinių bus privažiuojama kietosiomis dangomis. Nuo tranzitinės elektros kabelių apskaitos spintos, esančios prie sklypo ribos rytinėje pusėje, atvedamas elektros kabelis iki projektuojamos operatorinės. Elektros tinklai projektuojami kituose projekto rengimo etapuose, pagal išduotas AB „ESO“ prisijungimo sąlygas.

V. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ DUOMENYS

Sprendžiant grūdų priėmimą, valymą, džiovinimą ir saugojimą, numatoma įrengti grūdų priėmimo duobę, valomąją ir stoginę virš jų, grūdų džiovyklą ir grūdų saugojimo bokštus, tarpinį bokštą. Bokštai montuojami iš banguotos skardos žiedų. Bokštai montuojami su visais reikiama pagalia technologiją priedais: aptarnavimo, patekimo į bokštą angomis, aptarnavimo aikštelėmis, užlipimo kopėčiomis ir kt. Žaibosauga – nesprendžiama, naudojami esami, statytojo sklype esantys, žaibolaidžiai.

Priimti sprendimai užtikrina esminius statinio reikalavimus: mechaninį atsparumą ir pastovumą, gaisrinę saugą, higieną, sveikatą ir aplinkos apsaugą, naudojimo saugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos taupumą ir šilumos išsaugojimą, tvarų gamtos išteklių naudojimą. Statiniai sklype išdėstomi pagal technologinius reikalavimus. Garso sklaidos skaičiavimai atliekami techninio darbo projekto metu.

5.1. Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos:

5.1.1. Grūdų saugojimo bokštai (sklypo plane poz. 01, 02). Projektuojami du vienodi plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai. Funkcija – grūdų džiovinimas ir sandėliavimas. Veikla priklauso nuo sezoniškumo: džiovinimas vyksta šiltuoju sezonu, sandėliavimas – nepertraukiamai ištisus metus. Kiekvieno jų užstatymo plotas siekia - 60,70 m², aukštis nuo žemės paviršiaus – 14,95 m. Bokštai įrengiami ant gelžbetoninės plokštės ir gręžtinių polinių pamatų. Bokštų skersmuo – 8,14 m, tūris ~ 708 m³.

5.1.2. Tarpinis bokštas (sklypo plane poz. 03). Projektuojamas bokštas – su vidiniu konusu, įrengiamas ant gelžbetoninės plokštės ir gręžtinių polinių pamatų. Statinio užstatymo plotas – 38,20m², aukštis nuo žemės paviršiaus – 12,60 m. Bokšto skersmuo – 6,45 m, tūris ~ 364 m³.

5.1.3. Džiovykla (sklypo plane poz. 04). Projektuojama džiovykla įrengiama ant gręžtinių polinių pamatų. Džiovykla grūdus džiovinama naudodama dyzelį ir elektrą. Tarp džiovyklos ir bokštų

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2385-XX-PP.AR	8	5	0

įrengiama duobė kaušiniams elevatoriams (3,1 x 4,0 m, gylis – 2,6 m). Džiovyklos užstatymo plotas – 16,00 m², aukštis nuo žemės paviršiaus – 10,70 m.

5.1.4. Operatorinė (sklypo plane poz. 05). Projektuojama modulinio (konteinerio) tipo operatorinė, įrengiama ant plokštuminių pamatų (t-150mm). Statinys sudarytas iš tvirto plieninio rėmo su angomis šakiniam keltuvui. Stabilaus suvirinto rėmo sienoms naudojama daugiasluoksnės plokštės su poliuretano (PU) užpildu, grindys ir stogas apšiltinami mineraline vata (MW). Vidus įrengiamas pagal statytojo pageidavimus. Statinio užstatymo plotas – 14,60 m², aukštis nuo žemės paviršiaus 2,60 m.

5.1.5. Valomosios ir grūdų priėmimo duobės stoginė (sklypo plane poz. 06).

Stoginė. Projektuojama metalinio – plieninio rėmo stoginė, atstumas tarp laikančiųjų konstrukcijų – 6,0 m. Išoriniai stoginės matmenys tarp laikančiųjų konstrukcijų – 12 x 12 m. Stoginės aukštis nuo žemės paviršiaus – 13,05 m. Metalinės – plieninės konstrukcijos montuojamos ant monolitinių atraminių sienų (h-2,0m), konstrukcijų atrėmimo vietose monolitinės sienos sustiprinamos. Stogas – dvišlaitis, stogo nuolydis – 25°, stogo danga – profiliuoti skardos lakštai. Ant stogo numatoma montuoti saulės elementus. Iš trijų statinio pusių konstrukcijos aptaisomos trapeicine skarda. Stoginės apdailos spalviniai sprendiniai derinami prie esamų statinių. Stogo spalva šviesiai pilka. Sienų spalva geltona, artima RAL 1003, tamsiai ruda, artima RAL 8017. Numatoma išorinė lietaus surinkimo sistema – skardiniai latakai, lietvamzdžiai. Ant stogo iš abiejų išilginių statinio pusių tvirtinamos sniego užtvaros iš cinkuotos skardos.

Ant stogo numatoma montuoti saulės kolektorius. Sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto metu.

Valomoji. Po stogine įrengiama valomoji, skirta šiukšlių šalinimui iš grūdinių kultūrų. Prie valomosios įrengiama techninė aikštelė, tvirtinama prie projektuojamų stoginės konstrukcijų. Valomosios užstatymo plotas – 14,00 m², aukštis nuo žemės paviršiaus su visais reikiamais pagal technologiją priedais - 10,50 m.

Grūdų priėmimo duobė. Po stogine įrengiama duobė, kurios dydis 8,2 x 2,0 m, gylis – 1,4m. Duobė projektuojama su apsaugine monolitine sienele 200mm pločio. Duobės konstrukcijoms naudojamas C25/30 klasės betonas. Visos konstrukcijos armuojamos S500 klasės armatūra.

VI. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO APRAŠYMAS

Sklype projektuojami du grūdų saugojimo bokštai ir tarpinis bokštas. Bokštams aptarnauti įrengiama grūdų priėmimo duobė iš kurios grūdai patenka į transportinę sistemą. Ji leidžia priimti ir išvalyti grūdus, naudojant grūdų valymo mašiną. Grūdų valomoji mašina įrengiama uždaro tipo konstrukcijos statinyje (stoginėje) ir reguliariai valoma. Iš valomosios grūdai patenka į džiovyklą. Džiovykla grūdus džiovina naudodama dyzelinius šildytuvus ir elektrą, kuro tiekimas numatomas iš mobilių kuro cisternų, atvežamų esant poreikiui. Vėliau sistemoje esantys grūdai transportuojami į bokštus ir iš jų.

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2385-XX-PP.AR	8	6	0

Visam grūdų judėjimui užtikrinti naudojami kaušiniai elevatoriai ir grandikliniai transporteriai. Bokštai komplektuojami su ventiliavimą užtikrinančiais įrengimais ir kitomis sistemomis, kurios padeda užtikrinti grūdų ilgalaikį saugojimą, nesumažinant jų kokybės.

VII. HIGIENOS, SVEIKATOS IR APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

7.1. Aplinkosauga. Dulkių šalinimui bus naudojami aspiracijos įrenginiai, dulkėtumas darbo aplinkos ore neviršys leistinų normų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“.

Dulkių koncentracija gretimų gyvenamųjų pastatų patalpų ore neviršys HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" 133 p. pateikiamos didžiausios leidžiamos koncentracijos:

Eil. Nr.	Cheminės medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Kvapo pobūdis	Kvapo slenksčio vertė mg/m ³	Didžiausia leidžiama koncentracija (DLK), mg/m ³	
					Vienkartinė	Paros
1	2	3	4	5	6	7
133.	Dulkės (suspenduotos kietosios dalelės, aerozoliai, nediferencijuoti pagal sudėtį, esantys gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore. Organinių ir neorganinių junginių (metalų ir jų druskų, plastmasių, biologinių, vaistinių preparatų ir kt.) aerozoliams ši DLK netaikoma. Jiems yra nustatytos atitinkamos junginių DLK	*	—	—	0,50	0,15

Statomi statiniai neigiamo poveikio aplinkai neturės. Objektas atitinka visus atmosferos saugos reikalavimus.

7.2. Atliekos. Statybos metu iškastas gruntas sandėliuojamas sklypo teritorijoje. Baigus statybą, gruntas paskleidžiamas sklypo ribose - panaudojamas sutvarkyti aplinką, atnaujinti vejas arba išvežamas. Statybinės atliekos, statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Pabaigus statybą buitinių atliekų konteinerius numatyta laikyti teritorijos viduje.

7.3. Apsauga nuo triukšmo. Projektuojami statiniai ir juose veikiantys įrenginiai neviršys pateikiamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamuosiuose pastatuose bei jų aplinkoje, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pagal Lietuvos higienos normas HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“:

Dokumento žymuo 2385-XX-PP.AR	Lapų	Lapas	Laida
	8	7	0

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą	diena vakaras naktis	55 50 45	60 55 50

Skleidžiantys triukšmą įrenginiai (ventiliatoriai ir jų varikliai) montuojami su garso slopintuvais. Įrenginių triukšmą skleidžiančių variklių kryptis nukreipiama į viršų taip sumažinant garso sklaidimą horizontalia trajektorija. Įrenginiai metų eigoje veiks daugiausia derliaus nuėmimo laikotarpiu – rudenį, tačiau darbymečiu gali veikti ir visą parą.

7.4. Įtaka medžiams, žemės paviršiui, dirvožemiui, viršutiniams ir požeminiams vandenims. Projektuojami statiniai – iki 15 m, todėl jie neužstoja vietos kraštovaizdžio. Neigiamos įtakos dirvožemiui, viršutiniams ir požeminiams vandenims neturės.


VIII. GAISRINĖ SAUGA

Projektuojamai inžineriniai statiniai priskiriami P.4. inžinerinių statinių grupei. Remiantis GSPR 3 priedo, trečia pastaba, gaisrinės saugos reikalavimai taikomi tik projektuojant visuomeninės paskirties inžinerinius statinius, todėl gaisrinio skyriaus plotas nevertinamas, atstumai iki gretimų pastatų nereglamentuojami. Grūdų apdorojimo įranga statytojui pateikiama kaip vientisas statybos produktas, turintis CE ženklą, jo gaisrinė sauga ir technologija yra apspręsta produkto gamybos metu.


IX. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, naudotis inžineriniais tinklais. Projektuojami statiniai eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesutrikdys elektros tiekimo.

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2385-XX-PP.AR	8	8	0




STATYBOS SKLYPAS
ŽEMĖS ŪKIO TERITORIJŲ ZONA



Žymėjimas	Teritorijos NR	Funkcinės zonos / teritorijos vystymo režimas (urbanizuotoms ir urbanizuojamoms terit.)
	M	Miškų ir miškingų teritorijų zona
	Z1	Rekreacinio naudojimo žemės ūkio zona
	Z2	Žemės ūkio teritorijų zona (su prioritetu vidutinio dydžio ūkiams)
	H	Vandens telkinių zona
	G1	Intensyvaus užstatymo mišri gyvenamoji zona (miestų teritorijos)
	G2	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona
	G2n	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona (nauja plėtra)
	G3	Vidutinio ir mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona

0	2023	Visuomenės informavimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV DOK. NR.	 Darni Architektūra		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ		PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 IR 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBOS STOGINĖ (06)		
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS: SITUACIJOS SCHEMA		
	000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS				
					LAIDA		
					0		
LT	STATYTOJAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:			LAPAS	LAPŲ
	PRIVATUS ASMUO		2385-XX-PP-B.01			1	1

Situacijos schema			
Statinio techniniai rodikliai			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis
1.	Grūdų saugojimo bokštas		
1.1.	Statinio paskirties rodikliai: kiti inžineriniai statiniai		
1.2.	Statinio užimamas plotas*	m ²	60,70
1.3.	Statinio tūris*	m ³	708
1.4.	Aukštų skaičius*	vnt.	1
1.5.	Statinio aukštis*	m	14,95
2.	Grūdų saugojimo bokštas		
2.1.	Statinio paskirties rodikliai: kiti inžineriniai statiniai		
2.2.	Statinio užimamas plotas*	m ²	60,70
2.3.	Statinio tūris*	m ³	708
2.4.	Aukštų skaičius*	vnt.	1
2.5.	Statinio aukštis*	m	14,95
3.	Tarpinis bokštas		
3.1.	Statinio paskirties rodikliai: kiti inžineriniai statiniai		
3.2.	Statinio užimamas plotas*	m ²	38,20
3.3.	Statinio tūris*	m ³	364
3.4.	Aukštų skaičius*	vnt.	1
3.5.	Statinio aukštis*	m	12,60
4.	Džiovykla		
4.1.	Statinio paskirties rodikliai: kiti inžineriniai statiniai		
4.2.	Statinio užimamas plotas*	m ²	16,00
4.3.	Statinio tūris*	m ³	171
4.4.	Aukštų skaičius*	vnt.	1
4.5.	Statinio aukštis*	m	10,70
5.	Operatorinė		
5.1.	Statinio paskirties rodikliai: kiti inžineriniai statiniai		
5.2.	Statinio užimamas plotas*	m ²	14,60
5.3.	Statinio tūris*	m ³	38
5.4.	Aukštų skaičius*	vnt.	1
5.5.	Statinio aukštis*	m	2,60
6.	Valomosios ir grūdų priėmimo duobės stoginė		
6.1.	Statinio paskirties rodikliai: kiti inžineriniai statiniai		
6.2.	Statinio užimamas plotas*	m ²	154,00
6.3.	Statinio tūris*	m ³	2000
6.4.	Aukštų skaičius*	vnt.	1
6.5.	Statinio aukštis*	m	13,50
Pastabos:			
1. Koordinacijų sistema LKS-94, aukščių sistema - LAS 07.			
2. Matmenys duoti metrais, tikslinami statybos darbų eigoje pagal esamą situaciją.			




80 0007 0169

1

614050


6224850




TIIS1-

Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojamas pastatas
	Esamas pastatas sklype
	Esama pastatas gretimame sklype
	Sklypo riba
	Naudojamo sklypo dalies riba
	Projektuojamas įvažiavimas į statinį
	Esamas įvažiavimas į sklypą
	Esama grunto danga
Eksplikacija	
①	Grūdų saugojimo bokštas
②	Grūdų saugojimo bokštas
③	Tarpinis bokštas
④	Džiovykla
⑤	Operatorinė
⑥	Valomosios ir grūdų priėmimo duobės stoginė
⑦	Angaras
⑧	Garažas

Sklypo techniniai rodikliai				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Esamas kiekis	Projektuojamas kiekis
1.	Sklypo plotas	m ²	15000	-
2.	Sklypo užstatymo tankumas	%	6,88	9,17
3.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	6,34	0,015
4.	Statiniais užimtas žemės plotas	m ²	1032	1376



0	2023	Visuomenės informavimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV DOK. NR.			UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654	
	PAREIGOS		VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ	
	000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
			SITUACIJOS SCHEMA	
			LAIDA	
			0	
LT	STATYTOJAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:	
	PRIVATUS ASMŪO		2385-XX-PP-B.02	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1



Statinio eksplikacija		
Eil. Nr.	Patalpa	Užstatomas plotas, m²
1	Grūdų saugojimo bokštas	60.70
2	Grūdų saugojimo bokštas	60.70
3	Tarpinis bokštas	38.20
4	Džiovykla	16.00
5	Operatorinė	14.60
6	Valomosios ir grūdų priėmimo duobės stoginė	154.00


Sutartiniai žymėjimai	
	Betono sienelė
	Metalo konstrukcijos

0	2023	Visuomenės informavimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 IR 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBOS STOGINĖ (06)	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: STATINIŲ PLANAS M 1:150	
			LAIDA 0	
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMUO		DOKUMENTO ŽYMUO: 2385-XX-PP-B.03	LAPAS 1
				LAPŲ 1





- PASTABOS:
- Matmenys nurodyti milimetrais.
 - Stogas įrengiamas pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus, bei medžiagų gamintojų taisykles.
 - Latakai turi būti apsaugoti, kad lapai ir žvyras nepatektų į lietvamzdį.
 - Nuo stogo lietaus vanduo surenkamas latakais ir nuvedamas lietvamzdžiais.


0	2023	Visuomenės informavimui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV DOK. NR.	 UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS			
	PAREIGOS		VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 IR 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBOS STOGINĖ (06)	
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS: STOGINĖS PJŪVIS 1-1, STOGO PLANAS M 1:150	
	000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS			
				LAIDA	0	
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMUO		DOKUMENTO ŽYMUO: 2385-XX-PP-B.04		LAPAS	LAPŲ
					1	1





0	2023	Visuomenės informavimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV DOK. NR.	 UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 IR 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBOS STOGINĖ (06)	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ	STATINIŲ FASADAI TARP AŠIŲ A-L M 1:150
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		LAIDA
				0
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMUO		DOKUMENTO ŽYMUO: 2385-XX-PP-B.05	LAPAS
				LAPŲ
				1
				1





0	2023	Visuomenės informavimui							
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)							
KVAL. PATV DOK. NR.	 Darni Architektūra		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654			PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS			
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 IR 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBOS STOGINĖ (06)				
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ			DOKUMENTO PAVADINIMAS: STATINIŲ FASADAI TARP AŠIŲ 1-7 M 1:150			
	000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS						
LT	STATYTOJAS:		PRIVATUS ASMUO			DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
						2385-XX-PP-B.06		1	1




0	2023	Visuomenės informavimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV DOK. NR.	 UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 IR 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBOS STOGINĖ (06)	
27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS: STATINIŲ FASADAI TARP AŠIŲ L-A M 1:150	
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS			
				LAIDA 0	
LT	STATYTOJAS:	PRIVATUS ASMŪO		DOKUMENTO ŽYMUO: 2385-XX-PP-B.07	LAPAS 1
					LAPŲ 1




0	2023	Visuomenės informavimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV DOK. NR.	 UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 IR 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBOS STOGINĖ (06)	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS:
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ	STATINIŲ FASADAI TARP AŠIŲ 7-1 M 1:150
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		LAIDA
				0
LT	STATYTOJAS:	PRIVATUS ASMUO		DOKUMENTO ŽYMUO:
				2385-XX-PP-B.08
				LAPAS
				1
				LAPŲ
				1



0	2023	Visuomenės informavimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV DOK. NR.			PROJEKTO PAVADINIMAS:	
	UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ	GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 IR 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBOS STOGINĖ (06)
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		DOKUMENTO PAVADINIMAS:
				STATINIŲ AKSONOMETRINIS PLANAS
LT	STATYTOJAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:	LAIDA
	PRIVATUS ASMUO		2385-XX-PP-B.09	0
				LAPAS
				1
				LAPŲ
				1



0	2023	Visuomenės informavimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			PROJEKTO PAVADINIMAS:	
	UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ICIŪNŲ G. 15A, ICIŪNŲ K., VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ	GRŪDŲ SAUGOJIMO BOKŠTAS (01 IR 02), TARPINIS BOKŠTAS (03), DŽIOVYKLA (04), OPERATORINĖ (05), VALOMOSIOS IR GRŪDŲ PRIĖMIMO DUOBOS STOGINĖ (06)
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		DOKUMENTO PAVADINIMAS:
				STATINIŲ VIZUALIZACIJA
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMUO		DOKUMENTO ŽYMUO: 2385-XX-PP-B.10	LAIDA
				0
				LAPAS
				1
				LAPŲ
				1