

Įmonės kodas 147462363, El. p.: info@panprojektas.lt, www.panprojektas.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS	KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATO ARKLIDĖS, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO ANGARO, KITOS PASKIRTIES PASTATO LABORATORIJOS - BANDYMŲ STOTIES, INŽINIERINIŲ TINKLŲ, KITOS PASKIRTIES INŽINIERINIO STATINIO AIKŠTELĖS PASVALIO RAJ. SAV., VAŠKŲ SEN., DAIČIŪNŲ K., STATYBOS PROJEKTAS			
STATYTOJAS	ŽŪB „VAŠKAI“, Į.K. 269159640			
STATINIO ADRESAS	PASVALIO RAJ. SAV., VAŠKŲ SEN., DAIČIŪNŲ K.			
STATYBOS RŪŠIS	NAUJA STATYBA			
NAUDOJIMO PASKIRTIS	KITOS PASKIRTIES (FERMŲ) PASTATAI (7.18.) KITOS PASKIRTIES (ŪKIO) PASTATAI (7.19.) KITOS PASKIRTIES PASTATAI (7.22.) INŽINIERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINIERINIAI STATINIAI (12.)			
STATINIŲ KATEGORIJA	NEYPATINGIEJI STATINIAI II GRUPĖS NESUDĖTINGAS STATINYS			
PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)			
TOMAS	I			
PROJEKTO NR.	P/01552			
PROJEKTO DALIES NR.	P/01552-01,02,03-PP			
STATYTOJO PRITARIMAS PROJEKTUI				
UAB „PANPROJEKTAS“	Direktorė	E.Klimavičienė		
	PV	R.Skemundrienė	Atestato Nr. 16508	
2023				

BYLOS ŽYMUO:	P/01552-01-PP			
STATINIO PAVADINIMAS:	Kitos (fermų) paskirties pastato arklidės, kitos paskirties (ūkio) pastato angaro, kitos paskirties pastato laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas			
BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS				
Dokumento žymuo	Lapų skaičius	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
P/01552-01-PP-ANTRAŠTINIS	1	0	Antraštinis lapas	-
P/01552-01-PP-DŽ	2	0	Bylos tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis	-
P/01552-01-PP-PPRU	2	0	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	-
P/01552-01-PP-AR	16	0	Aiškinamasis raštas	-
BRĖŽINIAI:				-
P/01552-01-PP -SP.B-1	1	0	Sklypo planas M1:500	-
P/01552-01-PP -SP.B-2	1	0	Sklypo nužymėjimo ir dangų planas M1:500	-
P/01552-01-PP -SA.B-1	1	0	Laboratorija-bandymų stotis Aukšto planas M1:100	-
P/01552-01-PP -SA.B-2	1	0	Pjūvis B-B M1:100	-
P/01552-01-PP -SA.B-3	1	0	Stogo planas. Pjūvis A-A M1:100	-
P/01552-01-PP -SA.B-4	1	0	Fasadas 1*-9 M1:100	-
P/01552-01-PP-SA.B-5	1	0	Fasadas 9-1* M1:100	-
P/01552-01-PP -SA.B-6	1	0	Fasadas D-A M1:100	-
P/01552-01-PP -SA.B-7	1	0	Fasadas A-D M1:100	-
P/01552-01-PP -SA.B-8	2	0	Langų, durų specifikacijos žiniaraštis	-
P/01552-02-PP -SA.B-1	1	0	Arklidė Aukšto planas M1:100	-
P/01539-02-PP -SA.B-2	1	0	Pjūvis A-A M1:100	-
P/01552-02-PP -SA.B-3	1	0	Stogo planas M1:100	-
P/01539-02-PP -SA.B-4	1	0	Fasadai tarp ašių 13-1; 1-13, A-D; D-A. M1:100	-
P/01539-02-PP -SA.B-5	1	0	Durų ir vartų specifikacijos žiniaraštis	-
P/01552-03-PP -SA.B-1	1	0	Angaras Aukšto planas M1:100	-
P/01552-03-PP -SA.B-2	1	0	Pjūvis A-A M1:100	-
P/01552-03-PP -SA.B-3	1	0	Stogo planas. Pjūvis A-A M1:100	-
P/01552-03-PP -SA.B-4	1	0	Fasadas tarp ašių 1-6 M1:100	-

Dokumento žymuo	Lapų skaičius	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
P/01552-03-PP-SA.B-5	1	0	Fasadas tarp ašių 6-1 M1:100	-
P/01552-03-PP -SA.B-6	1	0	Fasadas tarp ašių A-J M1:100	-
P/01552-03-PP -SA.B-7	1	0	Fasadas tarp ašių J-A M1:100	-
P/01552-03-PP -SA.B-8	1	0	Langų, durų specifikacijos žiniaraštis	-
			PRIEDAI	
			Suderinta toponuotrauka	-

TVIRTINU:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji
specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė)

Zina Masilionytė

2024-02-15

PROJEKINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

Statytojas: ŽŪB „Vaškai“, į.k. 269159640; buveinės Pasvalio r. sav., Vaškų k., Taikos g.6, tel. 8-451-41103
Projektuotojas: UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 44, Panevėžys

	Statinys	Pastabos
1.	Žemės sklypo rodikliai: Adresas Unikalus Nr. Kadastrinis Nr. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis Žemės naudojimo būdas Žemės sklypo plotas	Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k. Žemės sklypo unikalus 4400-5733-6275 6780/0002:349 Žemės ūkio Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 6,2616 ha.
2.	Statinio pavadinimas	Kitos (fermų) paskirties pastato arklidės, kitos paskirties (ūkio) pastato angaro, kitos paskirties pastato laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas
2.1.	Statinių naudojimo paskirtis	Kitos paskirties (fermų) pastatas (7.18.) Kitos paskirties (ūkio) pastatas (7.19.) Kitos paskirties pastatas (7.22.) Inžineriniai tinklai (9.) Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.)
2.2.	Statinių kategorija (ypatingas, neypatingas)	Neypatingi statiniai II grupės nesudėtingi statiniai
2.3.	Statybos rūšis	Nauja statyba
2.4.	Statinių techniniai rodikliai	Kitos (fermų) paskirties pastatas arklidė: Statinio techniniai rodikliai: 1. bendras plotas: - 492,31 m ² ; 3. užstatytas plotas - 492,31 m ² ; 4. pastato tūris - 2597 m ³ ; 5. aukštų skaičius - 1; 6. pastato aukštis - 6,30 m; 7. pastato atsparumas ugniai - III. Kitos (ūkio) paskirties pastatas angaras: Statinio techniniai rodikliai: 1. bendras plotas: - 1067,16 m ² ; 3. užstatytas plotas - 1067,16 m ² ; 4. pastato tūris - 7442 m ³ ; 5. aukštų skaičius - 1; 6. pastato aukštis - 9,40 m; 7. pastato atsparumas ugniai - III. Kitos paskirties pastatas laboratorija - bandymų stotis:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
2. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
5. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
8. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “.
9. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
10. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
11. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
12. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
13. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
14. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.
15. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.
16. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“.
17. STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“.
18. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“.
19. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
20. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.
21. STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.
22. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.
23. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
24. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.
25. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“.
26. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išnaudojimas“.
27. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo“.
28. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.
29. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; “ 2010 m. gruodžio 7 d. Įsakymu Nr.1-338.
30. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
31. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19.
32. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ .
33. RST 156-94 Statybinė klimatologija.

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato arklidės, kitos paskirties (ūkio) pastato angaro, kitos paskirties pastato laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
16508	PV	Renata Skemundrienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kitos paskirties (fermų) pastatai (7.18.); Kitos paskirties (ūkio) pastatai (7.19.); Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.)
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
				Laida 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŽŪB „Vaškai“		DOKUMENTO ŽYMUO P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	
			Lapas	Lapų
			1	16

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Objektas: Kitos (fermų) paskirties pastato arklidės, kitos paskirties (ūkio) pastato angaro, kitos paskirties pastato laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas

Statytojas: žemės ūkio bendrovė „Vaškai“.

Paskirtis: Kitos paskirties (fermų) pastatas (7.18.)

Kitos paskirties (ūkio) pastatas (7.19.)

Kitos paskirties pastatas (7.22.)

Inžineriniai tinklai (9.)

Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.)

Statinio vieta: Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.,

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – Žemės ūkio.

Naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5733-6275.

Žemės sklypo plotas- 62616m²

Statinio statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Neypatingieji statiniai, inžineriniai tinklai, kitos paskirties inžinerinis statinys.

Projekto rengimo etapas: Projektiniai pasiūlymai.

Projektuotojai: UAB „Panprojektas“, Respublikos g.44, Panevėžys. Projekto vadovė Renata Skemundrienė, atestato Nr. 16508.

Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	2	16	0

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.


Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	62616	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	3	
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	4	
II. PASTATAI			
1. Kitos paskirties pastatas (7.22.) - laboratorija - bandymų stotis			Neypatingasis statinys
1.1. pastato paskirties rodikliai (darbuotojų skaičius)	žm. sk.	5	
1.2. pastato bendras plotas*	m ²	483,85	
1.3. pastato tūris*	m ³	2777	
1.4. aukštų skaičius*	vnt.	1	
1.5. pastato aukštis*	m	7,25	
1.6. energinio naudingumo klasė	-	-	
1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	
1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	III	
2. Kitos paskirties (fermų) pastatai (7.18.)- arklidė			Neypatingasis statinys
2.1. pastato paskirties rodikliai (gyvulių skaičius)	Vnt.	22	
2.2. pastato bendras plotas*	m ²	492,31	
2.3. pastato tūris	m ³	2597	
2.4. aukštų skaičius*	vnt.	1	
2.5. pastato aukštis*	m	6,3	
2.6. energinio naudingumo klasė	-	-	
2.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	
2.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	III	
3. Kitos paskirties (ūkio) pastatas (7.19.) - angaras			Neypatingasis statinys
3.1. pastato paskirties rodikliai (gyvulių skaičius)	-	1	
3.2. pastato bendras plotas*	m ²	1067,16	
3.3. pastato tūris*	m ³	7442	
3.4. aukštų skaičius*	vnt.	1	
3.5. pastato aukštis*	m	9,40	
3.6. energinio naudingumo klasė	-	-	
3.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	
3.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	III	
V. KIEMO AIKŠTELĖ (kitos paskirties inžinerinis statinys)			Kitos paskirties inžinerinis statinys
5.1. Kiemo aikštelė			
5.1.1. bendras ir užstatymo plotas	m ²	1044,0	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	3	16	0

PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ

Geografinė vieta. Sklypas, kadastrinis Nr. 6780/0002:349, kuriame numatoma pastatų ir statinių statyba yra Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k. 5. Sklypas valdomas žemės sklypo nuosavybės teise. Naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Žemės sklypo plotas – 62616 m². Sklypas netaisyklingos trikampio formos ir yra orientuotas vakarų-rytų kryptimi prie esamo vietinės reikšmės žvyruoto kelio.




1. pav. Situacijos schema (ištrauka iš regia.lt)

Projektuojami objektai sklype:

1. Kitos paskirties (ūkio) statinys (7.19.) - angaras Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k. 5 k.;
2. Kitos paskirties (fermų) statinys (7.18.) - arklidė Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.;
3. Kitos paskirties statinys (7.22.) - laboratorija - bandymų stotis Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų

Vadovautis pagal Bendrojo Pasvalio ir Joniškėlio miesto plano teritorijos naudojimo reikalavimus.



2 pav. Ištraukta iš Pasvalio ir Joniškėlio miestų bendrojo plano

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	4	16	0

TERITORIJOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Žymėjimas	Teritorijos NR	Funkcinės zonos / teritorijos vystymo režimas (urbanizuotoms ir urbanizuojamoms terit.)	Teritorijų naudojimo tipai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
	M	Miškų ir miškingų teritorijų zona	<i>Dominuojantis:</i> miškai ir miškinga teritorija <i>Papildantis:</i> specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija	<i>Dominuojanti:</i> miškų ūkio paskirties žemė <i>Papildanti:</i> žemės ūkio paskirties žemė
	Z1	Rekreacinio naudojimo žemės ūkio zona	<i>Dominuojantis:</i> rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija; <i>Papildantis:</i> specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija	Žemės ūkio paskirties žemė
	Z2	Žemės ūkio teritorijų zona (su prioritetu vidutinio dydžio ūkiams)	<i>Dominuojantis:</i> specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija <i>Papildantis:</i> naudingųjų iškasenų teritorija miškai ir miškinga teritorija	<i>Dominuojanti:</i> žemės ūkio paskirties žemė <i>Papildanti:</i> kitos paskirties žemė
	H	Vandens telkinių zona	<i>Dominuojantis:</i> vandenys <i>Papildantis:</i> miškai ir miškinga teritorija	<i>Dominuojanti:</i> vandens ūkio paskirties žemė <i>Papildanti:</i> miškų ūkio paskirties žemė
	G1	Intensyvaus užstatymo mišri gyvenamoji zona (miestų teritorijos)	Pagal Pasvalio ir Joniškėlio miestų BP	
	G2	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	<i>Dominuojantis:</i> vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija; gyvenamoji teritorija <i>Papildantis:</i> mišri gyvenamoji teritorija; paslaugų teritorija; socialinės infrastruktūros teritorija; aikštė	<i>Dominuojanti:</i> kitos paskirties žemė <i>Papildanti:</i> žemės ūkio paskirties žemė
	G2n	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona (nauja plėtra)		
	G3	Vidutinio ir mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	<i>Dominuojantis:</i> vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija; gyvenamoji teritorija <i>Papildantis:</i> mišri gyvenamoji teritorija paslaugų teritorija; socialinės infrastruktūros teritorija; specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija; rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija	<i>Dominuojanti:</i> kitos paskirties žemė <i>Papildanti:</i> žemės ūkio paskirties žemė
	G3n	Vidutinio ir mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona (nauja plėtra)		
	G4	Mažo užstatymo intensyvumo kaimų gyvenamoji zona	<i>Dominuojantis:</i> vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. <i>Papildantis:</i> mišri gyvenamoji teritorija paslaugų teritorija; socialinės infrastruktūros teritorija; specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija; rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija	<i>Dominuojanti:</i> kitos paskirties žemė <i>Papildanti:</i> žemės ūkio paskirties žemė

Sutartiniai ženklai

Ribos

- Valstybės riba
- Apskrities riba
- Savivaldybių ribos
- Miestų ribos
- Gyvenamųjų vietovių ribos
- Gamtinis karkasas
- Sniego, liūčių potvynių riba (kai tikimybė - 0,1%)
- Vandens telkinių apsaugos zona
- Karstinio regiono riba
- Karstinio regiono zonos
- Sodai
- Savartynai
- Durpynai
- Karjerai
- Esamos sodybos, kitos užstatytos teritorijos
- Žemės ūkio objektų sanitarinė apsaugos zona
- Saugomos teritorijos, objektai**
 - Draustiniai

- Regioninis parkas
- Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (NATURA 2000)
- Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (NATURA 2000)
- Biosferos poligonai
- Gamtos paveldo objektai
- Kultūros paveldo objektų teritorijos
- Kultūros paveldo objektų apsaugos zonos
- Kultūros paveldo objektai
- Susisiekimo infrastruktūra**
 - Magistraliniai keliai
 - Krašto keliai
 - Rajoniniai keliai
 - Vietinės reikšmės keliai
 - Numatomas Pasvalio aplinkkelis
 - Suiomomas_gatves
 - Geležinkelis
 - Numatoma Rail Baltica trasa
 - Kelių apsaugos zona
 - Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona

Elektros tiekimo infrastruktūra

- 330 kV elektros tiekimo orinė linija
- 110 kV elektros tiekimo orinė linija
- 35 kV elektros tiekimo orinė linija
- Elektros linijų apsaugos zonos
- Magistraliniai dujotiekiai, naftotiekiai**
 - Esamas magistralinis dujotiekis
 - Magistralinio dujotiekio pirmos vietovės klasės teritorija (po 200 m | abi puses nuo vamzdžio ašies)
 - Magistralinio dujotiekio antros vietovės klasės teritorija (po 200 m | abi puses nuo vamzdžio ašies)
 - Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25 m | abi puses nuo vamzdžio ašies), bei žemės juosta, kurios ribos yra 25 m atstumu aplink teritoriją, kuriose yra magistralinio dujotiekio įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą
 - Dujų skirstymo stotis (DSS)
 - Dujų apskaitos stotis (DAS)
 - Magistralinis naftotiekis
 - Magistralinio naftotiekio apsaugos zona (po 25 m | abi puses nuo vamzdžio ašies)
- Vandens tiekimo infrastruktūra**
 - Požeminio vandens gręžiniai
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos**
 - 50m apsaugos juosta
 - Apsaugos juostos (1-oji, 2-oji, 3-oji, žr. brėž. S2)

Preview 24



Žymuo:

P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1

Lapas

5

Lapų

16

Laida

0

2.1. KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS

Bendrieji duomenys išrinkti iš RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ pagal arčiausiai Biržuose esančios meteorologijos stoties stebėjimo duomenis:

- vidutinė metinė temperatūra 5,9°C;
- Absoliutus oro temperatūros maksimumas 33,7°C;
- Absoliutus oro temperatūros minimumas –35,5°C;
- santykinis metinis oro drėgnumas - 80%;
- vidutinis vėjo greitis (metinis) – 3,7 m/s;
- maksimalus paros kritulių kiekis – 80,3 mm;
- vidutinis metinis kritulių kiekis – 605 mm;
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis – 154 cm.

Pagal vėjo apkrovos rajoną Pasvalio raj. Patenka į I vėjo greičio rajonui su pagrindine atskaitine $V_{ref,0}=23\text{m/s}$ reikšme. Skaičiavimai pateikti pagal taisykles: Dėl statybos normų ir taisyklių snip 2.01.07–85 „apkrovos ir poveikiai“ pataisų, žr. lentelę Nr. 1

Vėjo apkrovos rajonas, nustatomas pagal 5 privalomojo priedo 3 žemėlapi	I
w_0 , kPa (kG/m ²)	0,23 (23)
v_0 , m/s	19

pagal sniego apkrovos rajoną – I sniego apkrovos rajonui, kurio sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė $Sk=1,6\text{kN/m}^2$, žr. lentelę Nr. 2. [SNIP 2.01.07-85“Apkrovos ir poveikiai“]

Tolygiai išskirstytų normatyvinių sniego s_0 ir denginio savojo svorio (įskaitant stacionarių įrengimų svorį) g_n apkrovų santykis s_0/g_n	$\leq 0,6$	1,25	$\geq 2,0$
Sniego apkrovos patikimumo koeficientas γ_f	1,4	1,6	1,7

2.2. INŽINERINIAI TINKLAI

Nagrinėjamoje teritorijoje naujai įrengiami inžineriniai tinklai:

- ✓ vandentiekio, lietaus ir nuotekų tinklai;
- ✓ elektros linijos.

2.3. ESAMA BŪKLĖ

Sklypas, unikalus nr. 4400-5733-6275, kuriame numatoma laboratorijos, arklidžių ir angaro statinių statyba yra Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., Sklypas valdomas žemės sklypo nuosavybės teise. Visų pastatų paskirtis – skirtinga. Žemės sklypo plotas – 6,2616ha.

Sklypas, unikalus nr. 4400-5733-6275, kuriame numatoma laboratorijos, arklidžių ir angaro statinių statyba yra Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., Sklypas valdomas žemės sklypo nuosavybės teise. Visų pastatų naudojimo paskirtis – skirtinga. Žemės sklypo plotas – 6,2616ha.

Teritorijoje žemės paviršiaus absoliutinės altitudės svyruoja 42.87 ir 43.10 ribose. Sklypui nėra taikomos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei jų įrenginiai; XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonomis; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; II. Kelių apsaugos zonos. Apsaugos juostų, linijų ir zonų ribos pažymėtos sklypo plano brėžinyje, jei jų nėra, tada pagrindžiamos pastabose ir papildomuose dokumentuose (kai taisyklėse dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo į sanitar. zonas netelpa, bet yra kaimyninių sklypų sutikimai).

Pagal „inžinerinių geologinių (geotechninių) Tyrimų aiškinamasis raštas (ataskaita)“ (UAB “Geotestus“ 2022.10) išvados ir rekomendacijos: Tyrimų teritorijoje Daičiūnų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav. buvo atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, laikantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir pagal gautus duomenis parengta tyrinėjimų ataskaita. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atlikti

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	6	16	0

pagal techninę užduotį. Gręžiniuose iki 0,9-1,2 m gylio yra technogeninis gruntas (IGS-1). Šis gruntas yra silpnas ir nerekomenduojamas naudoti pamatų pagrindu. Tyrimų teritorijoje aptikti natūralūs gruntai yra vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs. Šie gruntai gali būti naudojami pamatų pagrindu. Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas 1,5- 2,0 m (ties 40,9-42,2 m altitudėmis) gylyje. Prognozuojamas maksimalus šio vandens lygis gali būti arti esamo žemės paviršiaus. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių technogeniniame grunte laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti arti esamo žemės paviršiaus. Būtina numatyti atitinkamas apsaugos priemones (drenažas, hidroizoliacija ir kt.) nuo požeminio vandens.

3. TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Į projektuojamą teritoriją patenkama iš rajoninio kelio Nr. 3104 Vaškai – Puodžiūnai. Visas kelias yra su žvyro danga. Projektuojami pastatai - yra šiaurės rytinėje sklypo dalyje 300 m nuo rajoninio kelio. Sklypo užstatymo intensyvumas-3%, sklypo užstatymo tankumas-4%. Sklypo rytinėje dalyje yra pravažiuojamas kelias, iš kurio galima patekti į projektuojamą aikštelę prie statinių – laboratorijos bei arklidžių. Į angaro pastatą patenkama iš arklidės, arba iš vakarinio fasado. Vakarine ir pietine dalimi projektuojami statiniai atsiveria į laukus - komplekso teritoriją. Visi statiniai išsidėstę šalia vienas kito, sudaro tarsi pasvirusią „U“ raidę.



3 pav. Situacijos schema (1- projektuojamas pastatas- laboratorija-bandymų stotis;
2- projektuojamas pastatas – arklidė; 3- projektuojamas pastatas – angaras;
raudona linija – projektuojama sklypo riba; juoda linija – projektuojama aikštelė riba).

Projektuojama aikštelė pagal statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014, „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ techninius reikalavimus parenkama DK_{0,1} asfalto dangos konstrukcijos 75 cm storio :

- 10 cm asfalto dangos - pagrindo sluoksnis AC16PD;
- 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45;
- 45 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) iš smėlio .

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	7	16	0

Šalia projektuojamo pastato- laboratorijos-bandymų stoties įrengiamas pėsčiųjų takas su betoninių trinkelų danga ir 1,50 m pločio. Betoninių trinkelų dangos konstrukcija parenkama 45 cm storio ;

- 8 cm betoninių trinkelų danga;
- 3cm skaldos atsijos sluoksnis iš fr. 0/2 ;
- 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/32;
- 19 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) iš smėlio .

Teritorijoje projektuojama aikštelė su asfaltbetonio danga ir 10 vietų automobilių stovėjimui, iš kurių 1 vieta skirta žmonėms su negalia bei 1 vieta elektromobiliui. Projektuojamos aikštelės stovėjimo matmenys 4,35 x 2,50 m. Šalia automobilių stovėjimo aikštelės, skirtos žmonėms su negalia, projektuojama 1,50 m. išlipimo aikštelė.

Aikštelė projektuojama asfalto danga, kuri atskiriama gatvės ir lenktais bortais. Gatvės bortai projektuojami 15 cm aukščiau asfalto dangos. Aikštelė nuo gruntinio kelio atskiriama pažemintais bortais. Pėsčiųjų takas su betoninių trinkelų danga atskiriama vejos bortais.

Prieš pradėdant pagrindų įrengimo darbus, nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis ir sustumiant į krūvas. Pagal projektuojamų dangų gabaritus iškasami dangų loviai. Įrengiamos dangos.

Prie išilgai pastato – arklidės įrengiami vieniniai ir grupiniai aptvarai lauke su grotelių pagrindu arkliams apžiūrėti, pasivaikščioti ir laikyti. Grotelių pagrindas užpildymas smėlio sluoksniu aptvaruose. Aptvarai vienas nuo kito atskiriami, įrengiami 1,80 aukščio vertikalūs metaliniai strypai.

Automobilių stovėjimo aikštelėje projektuojami kelio ženklai ir horizontalusis ženklinimas. Automobilių stovėjimo vietos sužymimos siaura ištisine linija. Vieta žmonėms su negalia turi būti pažymėtos neįgaliojo su vežimėliu simboliu, išlipimo aikštelė užbrūkšniuojant. Vieta elektromobiliui stovėjimo turi būti pažymėta su elektromobiliu simboliu.

Projektuojami 2 nauji kelio ženklai : stovėjimo vieta su lentele žmonėms su negalia (1 vnt.), stovėjimo vieta su lentele elektromobiliui įkrauti (1 vnt.).

4. DARBŲ VYKDYMAS

Visi duodami medžiagų ir darbų kiekiai nėra galutiniai (orientaciniai). Derinant su projekto užsakovu, jie gali keistis. Naudoti tik kokybiškas ir ilgaamžes medžiagas. Galima naudoti ir analogiškas medžiagas. Visos medžiagos turi turėti LR sertifikavimo atitikties sertifikatus. Visi statybos darbai turi būti atliekami, laikantys galiojančių Statybos techninių reglamentų (STR) normų ir reikalavimų. Pradedant statybos darbus, visi matmenys, altitudės tikslinamos statybos aikštelėje.

Projektuojami statiniai planuojami leistinu atstumu nuo sklypo ribos. Sklype, šalia pastatų projektuojamas kiemas, iš kurio numatomas patekimas į laboratoriją bei arklides, numatomos stovėjimo vietos automobiliams. Kieme projektuojamos 1130m² kieta danga Likęs plotas- natūraliai apželdintas.

Numatoma atliekų surinkimo ir laikino saugojimo konteinerių vieta yra sklypo riboje.

Sklypo aukščių planas formuojamas taip, kad paviršinės nuotekos nepatektų į gretimus sklypus, o pasiskirstytų statybos sklypo želdinių teritorijoje.

Projektuojami nauji vandentiekio ir gamybinių nuotekų tinklai. Vandentiekio tinklai prijungiami prie šalia esančio sklypo teritorijoje esančio gręžinio šulinio vandentiekio tinklų. Buitinių – fekalinių nuotekų tinklai nuvedami į projektuojamą nuotekų valymo įrenginį. Lietaus nuotekos surenkamos nuo projektuojamų pastatų ir paskirstomos sklypo teritorijoje. Elektros liniją

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	8	16	0

numatoma prijungti prie esamų elektros tinklų greta esančio sklypo. Techniniai sprendiniai parenkami atskiru elektrotechniniu projektu.

Įvažiavimas yra sklypo teritorijoje, tačiau bus projektuojami nauji du privažiavimai iki projektuojamų pastatų. Suprojektuoti žvyro – smėlio mišinio dangos keliai žemės ūkio transporto judėjimui.

Užbaigus statybos – montavimo darbus, neužstatytoje statiniais ir dangomis teritorijoje derlingas dirvožemis gražinamas, panaudojamas sodybos aplinkos darbams, apželdinimui.

4.1. PASTATŲ PLANINIAI TŪRINIAI SPRENDINIAI

Sklype projektuojami tarpusavyje funkciškai susiję pastatai, kurie skirti žirgų veisimui ir laikymui.

Projektuojamas pastatas sudaro 3 tūrius:

1. Kitos paskirties (ūkio) statinys (7.19.) - angaras Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.
2. Kitos paskirties (fermų) statinys (7.18.) - arklidė Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.;
3. Kitos paskirties statinys (7.22.) - laboratorija - bandymų stotis Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.;

Bendrai šių statinių užimamas žemės plotas – 2507,42 m². Projektuojami pastatai sudaro stačiakampio formos užstatymą, vieno aukšto, dvišlaičių statinių. Suderintos pastato eksterjero apdailos medžiagos tokios kaip: apdailinės dekoratyvinės plytos, dekoratyvinis tinkas, impregnuota mediena, skarda. Atsikartojantys elementai tokie kaip: durys, vartai, langai suvienija atskirų tūrių bendrą visumą. Projektuojamų pastatų bendras tūris – 12816 m³.

3.1.1 PLANINIAI SPRENDINIAI

1. Kitos paskirties (ūkio) statinys (7.19.) - angaras Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.

Angaras skirtas žirgų treniruotėms ir mokymui. Pastatas uždaras, stačiakampio formos, planinė struktūra – atvira (lygi aikštelė). Taip pat viduje įrengiamas balkonas, į jį patekimas vidaus laiptais. Angaro aikštelė – gruntinė. Patekimas į pastatą iš lauko į šiaurės-vakarų pusę pasaulio kryptį atžvilgiu. Angaro bendras plotas 1067,16 m². Tūris – 7442 m³. Aukštis – 9,40 m.

2. Kitos paskirties (fermų) statinys (7.18.) - arklidė Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.

Arklidės pastatas – skirtas žirgų auginimui ir laikymui. Dvišlaičiame pastate bus įrengti 23 gardai su išėjimu į lauko aptvarus. Pastate įrengiama girdykla. Dvišlaičiame stoge numatomi dideli stoglangiai, taip padidinamas natūralios šviesos srautas į pastato vidų. Patekimas į pastatą iš lauko į pietryčių pusę pasaulio kryptį atžvilgiu. Per vidų galimas patekimas į maniežą. Arklidės bendras plotas 492,31 m². Tūris – 2597 m³. Aukštis – 6,30 m.

3. Kitos paskirties (ūkio) statinys (7.19.) - laboratorija - bandymų stotis Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.

Laboratorija – bandymų stotis skirta žirgų sėklinimui, jų atrankai ir kryžminimui. Be to, šio pastato, kitoje dalyje suprojektuojamos apgyvendinimo patalpos (atskiri kambariai su jiems priklausančiais sanitariniais mazgais), atskiromis patalpomis rūbinėms, holui, pasitarimų kambariui. Projektuojamas patalpų išdėstymas pagal „koridorinę“ sistemą. Laboratorijos – bandymų stoties bendras plotas 483,85 m². Tūris – 2777 m³; Aukštis – 7,25 m. Patekimas į pastatą iš lauko orientuotas į pietryčių pusę pasaulio kryptį atžvilgiu.

3.1.2 TECHNOLOGIJA

ŽŪB „Vaškai“ planuoja plėsti gyvulininkystės ūkį įrengiant naujus pastatus arkliams laikyti bei veisti.

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	9	16	0

Vienas svarbiausių veislininkystės etapų, kurio metu žirgai yra atrenkami į reprodukcinę bandą yra atranka. Žirgininkystėje ji vyksta pagal šiuos požymius: gyvūno kilmę, jo eksterjerą ir konstituciją, darbingumą ir palikuonių kokybę. Atranka pagal kilmę turi tikslą sukurti vienarūšes genealogines grupes. Čia vykdomi kilmės įvertinimai pagal kilmės dokumentus, atsižvelgiant į individualią genealogiją. Atrenkant pagal fenotipą, įvertinamas eksterjeras, konstitucija. Atranka pagal palikuonių kokybę yra svarbiausia žirgininkystėje, tik turint duomenis apie kelių kartų palikuonis ir jų esminių požymių įvertinimus galima įvertinti genetinę gyvūno medžiagą. Dėl žirgų fiziologinių savybių eržilas gali būti visiškai įvertintas pagal palikuonis būdamas jau 8 – 9 metų amžiaus, o kartais ir vėliau. Atranka žirgininkystėje gali būti homogeninė (linijos ar veisiamo tipo ribose) ir heterogeninė (linijų ar tipų krosuose tarpveisliniame veisime). Geri rezultatai pasiekiami naudojant saikingą inbridingą homogeninėje atrankoje. Veislinėje žirgininkystėje atranka vykdoma pagal genotipą ir fenotipą. Veislinėje žirgininkystėje ypatingas dėmesys skiriamas atrankai pagal kilmės dokumentus, kur pagrindinis principas yra „geras + geras = geriausias“. Žirgininkystėje naudojamas grynasis veisimas ir kryžminimas, taip gerinamos grynakraujės veislės bei atskiri naudingi požymiai. Grynojo veisimo žirgininkystėje pagrindinis tikslas yra padidinti grynakraujų žirgų skaičių, vertingų požymių išsaugojimas ir gerinimas. Kryžminimas dažniausiai naudojamas produktyvioje žirgininkystėje (mėsinėje, pieninėje) bei prastos kokybės vietinių veislių gerinimui. Kuriamas kryžminimas naudojamas naujų veislių kūrimui. Kryžminime yra naudojamos grynakraujės veislės ir (Arabų grynakraujai, Grynakraujai jojamieji) ir jų mišrūnai (Trakėnai).

4.2. ŽMONIŲ SU NEGALIA SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI

Projektuojamam pastatui nenustatomi reikalavimai žmonių su negalia (ŽN) reikmėms, nes jie fiziškai negalės dirbti prie technologinių procesų, vykdomų projektuojamame pastate ir jo aplinkoje. Ūkinėje veikloje numatyti darbo etatai.

Sklype įrengiama 1 automobilių stovėjimo vieta skirta neįgaliesiems.

4.3. ŽELDINIŲ APSAUGA, VYKDANT STATYBOS DARBUS

Naujai statomų pastatų statybos vietoje rautinių medžių nėra. Apsaugomi aplink statinius esami brandūs medžiai. Statybos metu vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193). Pažeisti saugotinus želdinius neplanuojama, tačiau taip atsitikus, savivaldybė apskaičiuoja jų atkuriamąją vertę pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343. Želdinių atkuriamąją vertę atlygina statytojas (užsakovas). Žaliųjų plotų atstatymas vykdomas nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717.

4.4. TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas patekimas prie visų sklype esančių pastatų. Transporto eismo greitį būtina apriboti iki 20 km/h. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei laikiniais atitvarais aptverti darbų vykdymo vietas.

Pradedant statybos darbus visi matmenys ir altitudės tikslinami statybos aikštelėje. Galima naudoti siūlomas arba analogiškas statybines medžiagas. Visos medžiagos turi atitikti LR sertifikavimo centro atitikties sertifikatus.

5. GAISRINĖ SAUGA

Šiame projekte projektuojami pastatai III atsparumo ugniai laipsnio. Nuo esamų pastatų projektuojami pastatai nutolę daugiau negu 20,00 m., todėl vadovaujantis 1 lentelės duomenimis yra išlaikomi priešgaisriniai atstumai iki kitame sklype esamų pastatų.

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų


1 lentelė

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	10	16
			0

Pastato atsparumo ugniai laipsnis	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo laipsnis		
	I	II	III
III	10	10	15

Pagal objekto vietos situacija gaisro gesinimui priimame esamą dirbtinį vandens telkinį. Nuo telkinio iki projektuojamo pastato atstumas bus iki 473 m (žiūr. į Vandens telkinio gaisrų gesinimui pasiekimo schemą). Atstumas skaičiuojamas pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo vandens paėmimo iš gaisrinio rezervuaro arba natūralaus vandens telkinio vietos iki saugomo pastato perimetro toliausio taško. Dirbtinis vandens telkinys priklauso kaimyninio sklypo savininkui.


1. Pav. Priešgaisrinių pajėgų važiavimo schema



- 1 – priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Joniškėlio g. 12, Pasvalio m., Pasvalio miesto sen., Pasvalio r. sav.;
- 2 – Statomas statinys, Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.5;

Atstumas – 18km, minimalus priešgaisrinių automobilių atvykimo laikas 25min.

2 pav. Vandens telkinio gaisrų gesinimui pasiekimo schema



- 1 – gaisrų gesinimo vandens telkinys;
- 2 – Statomas statinys, Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k.5;

Gaisrų gesinimui iš išorės reikalingas 10 l/s vandens kiekis. Gaisras bus gesinami iš kaimyninės gyvenvietės tvenkinio, kuris nutolęs ne daugiau kaip 470m atstumu nuo statomo pastato. Tvenkinio plotas $\approx 1526,0\text{m}^2$. Privažiavimas prie vandens telkinio yra natūralus, šlaitinis. Netoli vandens telkinio turi būti nuoroda gaisrinių automobilių privažiavimui.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	11	16
			0

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai:

Statinio atsparumo ugniai laipsnis	Gaisro apkrovos kategorija	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)						
		skyrių atskyrimo sienos	Laikančiosios konstrukcijos	Lauko siena	Aukštų, pastogės patalpų, rūšio perdangos	Stogai	laiptinės	
							Vidinės sienos	Laiptataki ai ir aikštelės
III	RN	REI 30 ⁽¹⁾	RN					

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

RN – reikalavimai netaikomi.

Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto F_s ir skaičiuojamosios altitudės H_{abs} vertės:

Statinių grupė	Naudojimo paskirtis	Statinio atsparumas ugniai	
		III	
		sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas F_s (kv. m)	skaičiuojamoji altitudė H_{abs} (m)
P.2.18	Kita (fermų) – pastatai ūkiniam gyvūnams laikyti (auginti) (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir panašiai)	8000	5
P.2.19	Kita (ūkio) – pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti (daržinė, svirnas, garažas ir kiti pastatai, skirti žemės ūkio reikmėms) (2 pastaba)	8000	5
P.3	Kita – kiti pastatai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai pastatų paskirčiai	1000	5

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:

$$F_g = F_s \cdot G \cdot \cos(90 \cdot K_H);$$

Čia:

F_s – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;

K_H – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, $K_H = H/H_{abs}$;

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus) aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (H_{abs}), m.

Projektuojamo pastato **arklidės**:

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	12	16	0

Pastato paskirtis	F _s , m ²	G	H, m	H _{abs} , m
(P.2.18)	8000	1,0	0,2	5

$$K_H = H/H_{abs} = 0,2/5 = 0,04;$$

$$F_g = 8000 \cdot 1 \cdot \cos(90 \cdot 0,04) = 7984 \text{ m}^2.$$

Leistinas gaisrinio skyriaus plotas (F_g) neviršijamas.

Projektuojamo pastato **angaro**:

Pastato paskirtis	F _s , m ²	G	H, m	H _{abs} , m
(P.2.19)	8000	1,0	0,2	5

$$K_H = H/H_{abs} = 0,2/5 = 0,04;$$

$$F_g = 8000 \cdot 1 \cdot \cos(90 \cdot 0,04) = 7984 \text{ m}^2.$$

Leistinas gaisrinio skyriaus plotas (F_g) neviršijamas.

Projektuojamo pastato **laboratorijos-bandymų stoties**:

Pastato paskirtis	F _s , m ²	G	H, m	H _{abs} , m
(P.2.19)	1000	1,0	0,2	5

$$K_H = H/H_{abs} = 0,2/5 = 0,04;$$

$$F_g = 1000 \cdot 1 \cdot \cos(90 \cdot 0,04) = 998 \text{ m}^2.$$

Leistinas gaisrinio skyriaus plotas (F_g) neviršijamas.

Naujai projektuojamiems pastatams nustatomas bendras vandens kiekis reikalingas gaisrų gesinimui iš išorės 15 l/s. Gaisro gesinimas iš išorės numatomas iš šalia esamo tvenkinio. Prie tvenkinio įrengiama apsisukimo aikštelė (12x12 m). Aikštelėje turi būti fotoluminescenciniai arba tamsiu paros metu apšviesti ženklai, nurodantys vandens kiekį telkinyje ir vienu metu galinčių privažiuoti gaisrinių automobilių skaičių.

Privažiavimai prie statinio gaisrinei technikai numatomi esamais ir projektuojamais keliais. Aikštelės bei keliai, skirti gaisrinio automobilio privažiavimui turi būti visada laisvi, tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus.

6. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS

Žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, bendras plotas – 18,2692 ha., adresas – Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio, žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, registro Nr. 44/2739673, žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6780/0002:354 Vaškų k. v. Didžioji dalis žemės sklypo nuosavybės teise priklauso ŽŪB „Vaškai“, likusios dalys – nuosavybės teisėmis priklauso Dariui Linkevičiui ir Gintarui Linkevičiui. ŽŪB „Vaškai“ su Dariumi Linkevičiumi ir Gintaru Linkevičiumi sudariusi ilgalaikę nuomos sutartį.

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	13	16	0

2022 metais UAB „Ekometrija“ atliko ŽŪB „VAŠKAI“ pieninių galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimo atranka.

Bendrovėje planuojama pastatyti ir įrengti:

- 700 vietų (4421,84 m² ploto) veršidę 6-12 mėn ir veršingoms telyčioms laikyti;
- 490 vietų (3975 m² ploto) karvidę melžiamoms karvėms laikyti;
- 360 vietų (1802 m² ploto) veršidę 3-6 mėn. amžiaus veršiams laikyti;
- 350 vietų (2865 m² ploto) veršidę 6-18 mėn. amžiaus buliams laikyti;
- 210 vietų (573 m² ploto) veršidę, kuriame bus laikomi buliukai;
- 350 vietų (2300 m² ploto) veršidę 3-18 mėn. amžiaus buliams laikyti;
- 30 vietų arklidę;
- 3 vietų (96 m² ploto) arklidę;
- 18 vietų (143 m² ploto) arklidę;
- 37000 m³ (4 metrų gylio) talpos lagūną, kurioje bus laikomas substratas.



14 – Angaras 1067,16 m² ploto

20 – Arklidė 492,31 m² ploto

Pagal atliktą planuojamos ūkinės veiklos atranką pateiktos išvados:

Igyvendinus planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) reikšmingi neigiami gyvenamosios ir gamtinės aplinkos pokyčiai nenumatomi. Pagrindiniai aplinkos kokybę apibūdinantys veiksniai: fizikinė, cheminė tarša buvo vertinti matematinio modeliavimo metodu ir nustatyta atitiktis ribinėms vertėms. Papildomų prevencinių priemonių, triukšmo, oro taršos ir kvapų mažinimui, taikyti nereikia. Igyvendinus planuojamą veiklą nebus pažeisti aplinkos ir sveikatos apsaugos reglamentai, PŪV ir su ja siejami veiksniai neturės reikšmingo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai

Sanitarinė apsaugos zona. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-01), reikalavimais galvijų pastatams kuriuose laikoma nuo 1200 SG nustatoma 500 m. pločio pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir sritų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zona.

Melžiama karvė sudaro 1 SG, telyčia – 0,7 SG, veršelis – 0,25 SG.

Laikant 1930 vnt. melžiamų karvių ir bulių virš 1 metų, 300 užtrūkusių karvių, 51 arklių, 1300 galvijų prieauglio nuo 1 iki 2 metų ir 1570 veršelių iki 1 metų amžiaus, gauname:

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	14	16
			0

$1930 + 51 + 300 (1300 * 0,7) + (1570 * 0,25) = 3583,5 \text{ SG.}$

Planuojamos ūkinės veiklos objektas į kitų objektų SAZ nepatenka. Aplink ŽŪB „Vaškai“ gyvulininkystės kompleksą kitų ūkinės veiklos vykdytojų nėra

APLINKOS APSAUGA

Statybos aikštele turi būti aptverta laikina tvora. Statybinės ir transporto mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai preparatai turi būti sandari, kad pastarieji nepatektų į gruntą. Betono ir skiedinio priėmimui ir gamybai turi būti rengtos aikštelės su paklotu ir bortais.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikomos komunalinės, tinkamos perdirbti ir pakartotinai naudoti, pavojingos ir netinkamos perdirbti atliekos.

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61- I726, 2002, I1r. 72-3016), statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006m. gruodžio 29d. Įsakymu.Nr.01-6371, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Patvirtintomis Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Atliekas naudoti ir šalinti šiose taisyklėse nenurodytais būdais draudžiama. Atliekų tvarkymo taisyklės nustato atliekų surinkimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo, apskaitos, identifikavimo, deklaravimo, rūšiavimo, ženklinimo tvarką. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

- inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

- pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.“;

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.“;

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.“;

Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal šiu Taisyklių 24-26 punktuose nustatytus reikalavimus. Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (toliau – PCB/PCT) turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 2004 m. balandžio 29 d.

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	15	16	0

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49).“;

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“, pripažįstant statinių tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą šių Taisyklių 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais būdais.“;

Statybinių atliekų smulkinimui statybvietėje naudojama mobili įranga turi atitikti Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.“; Statybinių atliekų smulkinimą mobilia įranga statybvietėje gali vykdyti statybines atliekas tvarkančios įmonės, registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre, vykdančios atliekų apskaitą ir teikiančios atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.“; energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.“;



Bendrosios pastabos

Projektiniai sprendiniai atitinka Projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

Visi duodami medžiagų ir darbų kiekiai nėra galutiniai (orientaciniai). Derinant su projekto užsakovo, jie gali keistis. Naudoti tik kokybiškas ir ilgaamžes medžiagas. Galima naudoti ir analogiškas medžiagas. Visos medžiagos turi turėti LR sertifikavimo atitikties sertifikatus. Visi statybos darbai turi būti atliekami, laikantys galiojančių Statybos techninių reglamentų (STR) normų ir reikalavimų. Pradedant statybos darbus, visi matmenys, altitudės tikslinamos statybos aikštelėje

Žymuo: P/01552-01,02,03-PP-SP.AR-1	Lapas	Lapų	Laida
	16	16	0

SKLYPO PLANAS M1:500



SKLYPO SCHEMA

želdiniai

5,50

TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI			
Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Sklypo plotas	ha	6,2616	
Statinio (laboratorijos) bendras plotas	m ²	483,85	
Statinio (arklidės) bendras plotas	m ²	492,31	
Statinio (angaro) bendras plotas	m ²	1067,16	
Statinių užimamas plotas	m ²	2507,42	
Statinio (laboratorijos) tūris	m ³	2777	
Statinio (arklidės) tūris	m ³	2597	
Statinio (angaro) tūris	m ³	7442	
Sklypo užstatymo intensyvumas	%	3	
Sklypo užstatymo tankumas	%	4	
Kietosios dangos	m ²	1130	
Žaliasis plotas	ha	5,72	

Eksplikacija



1. Projektuojamas pastatas - laboratorija-bandymų stotis;
2. Projektuojamas pastatas - arklidė;
3. Projektuojamas pastatas - angaras

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Sklypo riba
 - Projektuojamas pastatas
 - Įrengiama atgrinda
 - Pateikimas į pastatą ir teritoriją
 - Projektuojami gatvės bortai
 - Projektuojami vejos bortai
 - Projektuojami pažeminti bortai
 - Automobilių stovėjimo vieta ŽN
 - Elektromobilio įkrovimo vieta
 - Drenos atkarpos naikinimas
 - Konteinerių pastatymo vieta

pieva
14831

2023		Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
LAIKAS	DATA	LAIKO STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a. 18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		
16508	PV	Renata Skemundrienė	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė	
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties pastato arklidės, kitos (ūkio) paskirties pastato angaro, kitos paskirties pastato laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vašku sen., Daičiųūnų k., statybos projektas	
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.); KITOS PASKIRTIES PASTATAI (7.22.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIKAS	
Sklypo planas M1:500		0	
DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
P/01552-00-PP- SP.B-1		1	1

SKLYPO NUŽYMĖJIMO IR DANGŲ PLANAS M1:500



SKLYPO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypo riba
- Projektuojamas pastatas
- Įrengiama atgrinda
- Patekimas į pastatą ir teritoriją
- Projektuojama asfalto danga
- Grotelių pagrindas aptvaruose
- Projektuojami gatvės bortai
- Projektuojami vejos bortai
- Projektuojami pažeminti bortai
- Kelio ženklai
- Projektuojama trinkelų danga
- Užsėjama veja
- Automobilių stovėjimo vieta ŽN
- Elektromobilio įkrovimo vieta
- Drenos atkarpos naikinimas

TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI			
Pavadinimas	Matavimo vien.	Kiekis	Pastabos
Sklypo plotas	ha	6,2616	
Statinio (laboratorijos) bendras plotas	m ²	483,85	
Statinio (arklidės) bendras plotas	m ²	492,31	
Statinio (angaro) bendras plotas	m ²	1067,16	
Statinių užimamas plotas	m ²	2507,42	
Statinio (laboratorijos) tūris	m ³	2777	
Statinio (arklidės) tūris	m ³	2597	
Statinio (angaro) tūris	m ³	7442	
Sklypo užstatymo intensyvumas	%	3	
Sklypo užstatymo tankumas	%	4	
Kietosios dangos	m ²	1130	
Žaliasis plotas	ha	5,72	

- Eksplikacija
- Projektuojamas pastatas - laboratorija-bandymų stotis;
 - Projektuojamas pastatas - arklidė;
 - Projektuojamas pastatas - angaras

pieva
14831


a				Konteinerių pastatymo vieša	
31		2023		Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
LAIKA		DATA		LAIKOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a. 18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties pastato arklidės, kitos (ūkio) paskirties pastato angaro, kitos paskirties pastato laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vašku sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.); KITOS PASKIRTIES PASTATAI (7.22.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
16508		PV	Renata Skemundrienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
A100		A PDV	Elvyra Klimavičienė	Sklypo nužymėjimo ir dangų planas M1:500	
				LAIKA	
				0	
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"		DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-00-PP- SP.B-2	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1



PATALPŲ EKSPLIKACIJA:		
Eil.Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m2
1-1	Holas, koridorius	125,45
1-2	Pasitarimų patalpa	21,97
1-3	Kambarys	20,47
1-4	WC	4,69
1-5	Kambarys	15,99
1-6	WC	3,99
1-7	Kambarys	15,93
1-8	WC	4,01
1-9	Kambarys	15,98
1-10	WC	3,99
1-11	Kambarys	16,05
1-12	WC	4,01
1-13	Kambarys	15,84
1-14	WC	3,99
1-15	Kašlinė	5,61
1-16	Laboratorija	21,52
1-17	WC	3,65
1-18	Laboratorija	15,92
1-19	WC	4,01
1-20	Laboratorija	16,12
1-21	WC	3,91
1-22	Virtuvė	22,99
1-23	Rūbinė	17,90
1-24	Rūbinės patalpa	1,04
1-25	Rūbinės patalpa	1,05
1-26	Rūbinė	13,87
1-27	Ūkinė patalpa	12,23
1-28	Koridorius	24,00
1-29	Balninė	24,28
1-30	ŽN WC	5,06
1-31	Laboratorija	17,90
Viso:		483,85


0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (0 45) 58 18 75	
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arkliadės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
16508	PV	Renata Skemundrienė
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Aukšto planas M1:100 (Laboratorija-bandymų stotis)
		LAPAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:
LT ŽŪB "VAŠKAI"		P/01552-01-PP-01
		LAPAS 1
		LAPŲ 1

PJŪVIS B-B



0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas		
	16508	PV	Renata Skemundrienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)		
	A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Pjūvis B-B. M1:100 (Laboratorija-bandymų stotis)	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB “VAŠKAI”			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-01-PP-02	LAPAS 1	LAPŲ 1


STOGO PLANAS



Sutartiniai žymėjimai

- Beasbestis šiferis
- Skarda
- Sutapdintas stogas

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	P A N P R O J E K T A S Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas.	
16508	PV	Renata Skemundrienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Stogo planas. Pjūvis A-A. M1:100 (Laboratorija-bandymų stotis)	
			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-01-PP-03	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"		LAPAS	LAPŲ
			1	1




Sutartiniai žymėjimai

-  plytų mūras
-  stogo danga (beasbestis šiferis)
-  stogo danga (skarda)
-  tinkas

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75	
16508	PV	Renata Skemundrienė
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:	DOKUMENTO ŽYMUO:
	ŽŪB "VAŠKAI"	P/01552-01-PP-04
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
		Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
		KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.)
		KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.)
		INŽINERINIAI TINKLAI (9.)
		KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)
		DOKUMENTO PAVADINIMAS:
		Fasadas 1*-9. M1:100
		(Laboratorija-bandymų stotis)
		LAPAS
		1
		LAPŲ
		1


FASADAS TARP AŠIŲ 9-1*



- Sutartiniai žymėjimai
-  plytų mūras
 -  stogo danga (beasbestis šiferis)
 -  stogo danga (skarda)
 -  tinkas

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas		
	16508	PV	Renata Skemundrienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)		
	A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas 9-1* M1:100 (Laboratorija-bandymų stotis)		LAIDA 0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-01-PP-05	LAPAS 1	LAPŲ 1


FASADAS TARP AŠIŲ D-A



- Sutartiniai žymėjimai
-  klinkerio plytelės
 -  stogo danga (beasbestis šiferis)
 -  stogo danga (skarda)

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
	16508	PV	Renata Skemundrienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
	A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas D-A. M1:100 (Laboratorija-bandymų stotis)	LAIDA
					0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-01-PP-06	LAPAS 1
					LAPŲ 1







FASADAS TARP AŠIŲ A-D



- Sutartiniai žymėjimai
- plytų mūras
 - stogo danga (beasbestis šiferis)
 - stogo danga (skarda)
 - tinkas

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
16508	PV	Renata Skemundrienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas A-D. M1:100 (Laboratorija-bandymų stotis)	
				LAIDA 0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-01-PP-07	LAPAS 1
					LAPŲ 1

LANGŲ, DURŲ SPECIFIKACIJOS ŽINIARAŠTIS

TIPAS	ESKIZAS (MATMENYS CENTIMETRAIS)	ANGOS MATM. H × L (mm)	KIEKIS (vnt.) m ²	PASTABOS
1		3	4	5
LD-1		2100×1000	2 (x2,1m ² = 4,2m ²)	Lauko durys : plastiko - šiltintos, įstiklintos stiklo paketu, su užraktu, rakinamu raktu, su pritraukėju. Šilumos perdavimo koef.: U -0,84 W/m ² K (rėmo spalva ruda RAL8015)
LD-1*		2100×1000	1 (2,1m ²)	Lauko durys (katilinės) : plastiko - šiltintos, įstiklintos, su užraktu, rakinamu raktu. Šilumos perdavimo koef.: U -0,84 W/m ² K (rėmo spalva ruda RAL8015)
D-3		2100×1000	5 (x2,1m ² = 10,5m ²)	Vidaus durys: plastiko, arba filinginės - su užraktu, rakinamu raktu.
D-4		2100×900	11 (x1,89m ² = 20,79m ²)	Vidaus durys - plastiko, arba filinginės, su užraktu, rakinamu raktu.
D-5		2100×800	10 (x1,68m ² = 20,16m ²)	Vidaus WC durys: plastiko, arba filinginės su vidiniu užraktu
D-6		2100×1200	3 (x2,75m ² = 7,56m ²)	Vidaus durys - plastiko, arba filinginės, su užraktu, rakinamu raktu.

P/01552 - 01 - PP - B.8

Laida

0





Lapas

2

Lapų

2


LANGŲ, DURŲ SPECIFIKACIJOS ŽINIARAŠTIS

TIPAS	ESKIZAS (MATMENYS CENTIMETRAIS)	ANGOS MATM. H × L (mm)	KIEKIS (vnt.) m ²	PASTABOS
1	2	3	4	5
L-1		1000×1600	9 (x1,6m ² = 14,4m ²)	Langas, rėmo profilis – plastiko, su stiklo paketu, šilumos laidumo koef. U – 0,72 W/m ² K (rėmų spalva tamsiai ruda DIC 332)
L-2		700×1200	1 (0,84m ²)	Langas, rėmo profilis – plastiko, su stiklo paketu, šilumos laidumo koef. U – 0,72 W/m ² K (rėmų spalva tamsiai ruda DIC 332)
L-3		1400×1600	11 (x2,24m ² = 24,64m ²)	Langas, rėmo profilis – plastiko, su stiklo paketu, šilumos laidumo koef. U – 0,72 W/m ² K (rėmų spalva tamsiai ruda DIC 332)
L-4		550×1600	2 (x0,88m ² = 1,76m ²)	Langas, rėmo profilis – plastiko, su stiklo paketu, šilumos laidumo koef. U – 0,72 W/m ² K (rėmų spalva tamsiai ruda DIC 332)

PASTABA: durų ir vartų angų matmenis tikslinti objekte.

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	PAN PROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75	
16508	PV	Renata Skemundrienė
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.) DOKUMENTO PAVADINIMAS: Langų, durų ir vartų specifikacijos žiniaraštis (Laboratorija–bandymų stotis)
		DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-01-PP-08
		LAPAS 1
		LAPŲ 2



PJŪVIS A-A



PASTABA: durų ir vartų angų matmenis tikslinti objekte.

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
16508	PV	Renata Skemundrienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS: PJŪVIS A-A; M1:100 (Arklidė)	
				LAIDA 0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-02-PP-2	LAPAS 1
					LAPŲ 1


STOGO PLANAS M1:100)



Sutartiniai žymėjimai

- stogo danga (beasbestis šiferis)
- stogo danga (stiklo lakštai rėmuose)




0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)		
	16508	PV	Renata Skemundrienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Stogo planas. M1:100 (Arklidė) LAIDA 0		
	A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-02-PP-03		
				LAPAS	LAPŲ	
				1	1	



- Sutartiniai žymėjimai
- tinkuotas blokelių mūras
 - impregnuota mediena
 - stogo danga (beasbestis šiferis)
 - stogo danga (stiklo lakštai rėmuose)
 - detalė su stiklo blokeliu


0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:		
	Uždaroji akcinė bendrovė		Kitos (fermų) paskirties statinio arkliadės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas		
	Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19) INŽINERINIAI TINKLAI (9.1) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12)		
16508	PV	Renata Skemundrienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	LAIDA	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė		Fasadai tarp ašių 13-1; 1-13, A-D; D-A. M1:100 (ARKLIDĖ)	0
				LAPAS	
				1	LAPŲ
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:		
	ŽŪB "VAŠKAI"			1	1

DURŲ, VARTŲ SPECIFIKACIJOS ŽINIARAŠTIS

TIPAS	ESKIZAS (MATMENYS CENTIMETRAIS)	ANGOS MATM. H x L (mm)	KIEKIS (vnt.) m ²	PASTABOS
1	2	3	4	5
LD-1		2400×1300	23 (x3,12m ² = 71,76m ²)	LAUKO DURYS : Metalinio rėmo, 2 varstomų dalių: viršutinė varstoma dalis - grotuotos, apatinė varstoma dalis - medinės
LV-1		3000×3700	1 (11,1m ²)	VARTAI : Metalinio rėmo, 2 varstomų dalių: stiklintos, medinės SU UŽRAKTU, RAKINAMU RAKTU
LV-2		2610×2340	1 (6,11m ²)	VARTAI : Metalinio rėmo, 2 varstomų dalių: stiklintos, medinės SU UŽRAKTU, RAKINAMU RAKTU


PASTABA: durų ir vartų angų matmenis tikslinti objekte.

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
16508	PV	Renata Skemundrienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: Durų ir vartų specifikacijos žiniaraštis (Arklidė)	
			LAIDA 0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"		DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-02-PP-5	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1




PATALPŲ EKSPLIKACIJA:		
Eil.Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m2
1-1	Angaro patalpa	1033,6
1-2	Balkonas	33,56
viso		1067,16


0		2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
LAIDA		DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
16508	PV	Renata Skemundrienė		
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
			Aukšto planas. M1:100 (Angaras)	
			DOKUMENTO ŽYMUO:	
			P/01552-03-PP-01	
LT			STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:	
			ŽŪB "VAŠKAI"	
			DOKUMENTO ŽYMUO:	
			P/01552-03-PP-01	
			LAPAS	
			1	
			LAPŲ	
			1	



0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:		
			Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)		
16508	PV	Renata Skemundrienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			0
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
LT	ŽŪB "VAŠKAI"		P/01552-03-PP-02	1	1




0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arkliedės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinioO aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas
	PV	Renata Skemundrienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)
16508	A PDV	Elvyra Klimavičienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Stogo planas. M1:100 (Angaras)
A100			LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"		DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-03-PP-03 LAPAS 1 LAPŲ 1



- Sutartiniai žymėjimai
- skarda (sienos)
 - stogo danga (beasbestis šiferis)
 - stogo dangos (skaidri) dalis
 - impregnuota mediena
 - cokolis


0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
16508	PV	Renata Skemundrienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas tarp ašių 1-6; M1:100 (Angaras)	
				LAIDA	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-03-PP-04	LAPAS 1
				LAPŲ	1



Sutartiniai žymėjimai

- skarda (sienos)
- stogo danga (beasbestis šiferis)
- stogo dangos (skaidri) dalis
- impregnuota mediena
- cokolis

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas
	16508	PV	Renata Skemundrienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)
	A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas tarp ašių 6-1; M1:100 (Angaras)
				LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS
	ŽŪB "VAŠKAI"		P/01552-03-PP-05	LAPŲ 1
				1








- Sutartiniai žymėjimai
- skarda (sienos)
 - stogo danga (beasbestis šiferis)
 - stogo dangos (skaidri) dalis
 - impregnuota mediena
 - cokolis

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	
				Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos – bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
				KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
16508	PV	Renata Skemundrienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas tarp ašių A–J. M1:100 (Angaras)	LAIDA
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAI"			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-03-PP-06	LAPAS 1
					LAPŲ 1



0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PAN PROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos - bandymų stoties, inžinierinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas	
16508	PV	Renata Skemundrienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINIERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINIERINIAI STATINIAI (12.)	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
				Fasadas tarp asių J-A. M1:100	
				(Angaras)	
				LAIDA	
				0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: ŽŪB "VAŠKAĮ"			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01552-03-PP-07	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

DURŲ, VARTŲ IR LANGŲ SPECIFIKACIJOS ŽINIARAŠTIS

TIPAS	ESKIZAS (MATMENYS CENTIMETRAIS)	ANGOS MATM. H x L (mm)	KIEKIS (vnt.) m ²	PASTABOS
1	2	3	4	5
LV-2		2610×2340	1 (6,11m ²)	VARTAI : Metalinio rėmo, 2 varstomų dalių: stiklintos, medinės SU UŽRAKTU, RAKINAMU RAKTU
LD-2		2100×1000	1 (2,1m ²)	DURYS : Filinginės durys SU UŽRAKTU, RAKINAMU RAKTU
L1		1000×3000	16 (48,0m ²)	Plastikinio rėmo 3 dalių langas, vidurinė dalis varstoma
L-2		800×1000	5 (4,0m ²)	Plastikinio rėmo varstomas langas
L-3		1600×1000	1 (1,6m ²)	Plastikinio rėmo 2 dalių langas

PASTABA: durų ir vartų angų matmenis tikslinti objekte.

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Laisvės a.18, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75	
16508	PV	Renata Skemundrienė
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:		Kitos (fermų) paskirties statinio arklidės, kitos (ūkio) paskirties statinių angaro, laboratorijos - bandymų stoties, inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinio statinio aikštelės Pasvalio raj. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k., statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI (7.18.) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAI (7.19.) INŽINERINIAI TINKLAI (9.) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)
DOKUMENTO PAVADINIMAS:		Durų, vartų, langų specifikacijos žiniaraštis (Angaras)
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:
LT	ŽŪB "VAŠKAI"	
		P/01552-03-PP-8
		LAPAS
		LAPŲ
		1
		1

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA

M 1:500

Gatvė, namo Nr.	
Kaimas (miestelis)	Daičiūnų k.
Seniūnija	Vaškų
Miestas (rajonas)	Pasvalio r.
Apskritis	Panevėžio apskr.

62/65 - 0153

62/65 - 0154

Sklypo riba
6780/0002:0349

62/65 - 0173

62/65 - 0174

6227950
513250

Aukščių sistema: LAS-07
Koordinatų sistema: LKS-94

UAB "GEODEZIMA"

Įmonės kodas 303285244, Biržų g. 2, Pasvalys Mob.: 864732445

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Geodezininkas	<i>[Signature]</i>	Modestas Franka 1GKV-1120	2022-11-23

Suderinta su Pasvalio r.sav. TIIIS1-20221123-087477

